

La Plata, 10 de Febrero de 2025

**OBRA: Nuevo Edificio BUFFET**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNLP**  
**LICITACION PUBLICA 01/25**

**CIRCULAR CON CONSULTA N°1**

**Preguntas:**

1) El plano AR-03 (Planta de Arquitectura) indica Tipo de Solado S1 para el Semicubierto, que consiste en ejecutar ferrocemento sobre contrapiso. Pero el plano AR-09 (Plano de Pisos) indica Piso de Hormigón Peinado, que sería el Tipo S3.


*Por favor indicar qué solado se requerirá en el semicubierto.*

2) El Cómputo y Presupuesto indica en el ítem 23.07.03 la ejecución del 2 Cámaras de Registro, pero en el plano IS-02 (Instalación Cloacal) no se las visualiza como tal.

*Por favor aclarar y ampliar información de ser necesario, sobre la tarea a ejecutar*

**Respuestas:**

1. Según se indica en la memoria Técnico Descriptiva Item 12.Pisos Subitem 12.10.04. PISO FERROCEMENTICIO: “Los pisos interiores del salón principal del buffet y semicubierto serán ferrocementicios nivelados mecánicamente (con maquinaria del tipo helicóptero) y juntas de dilatación coincidentes con módulos estructurales y medios módulos, y/o según recomendaciones del fabricante e indicación de la Inspección de Obra. Su terminación, en cuanto a tonalidad y textura, deberá ser uniforme y lo más lisa posible, tratando de lograr una superficie tipo espejo”
2. Las camaras de registro que se indican en el computo y presupuesto corresponden a la estructura general de la cámara de bombeo cloacal.



**Arq. Smeriglio Leonardo**  
Director de Proyectos UNLP